

Baubeschreibung ¹⁾

Seite 1 ²⁾

Vergabe-/Projekt-Nr.: <u>79761 48 310</u>
--

Baumaßnahme: Neubau HB Kaitle

in: 79761 Waldshut-Tiengen / Gurtweil

Leistung: Erd-, Beton- und Stahlbetonarbeiten

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH beabsichtigt den Bau eines neuen Hochbehälters für eine nachhaltige und sichere öffentliche Trinkwasserversorgung. Der Neubau umfasst zwei Wasserkammern mit je 1.700 m³ Speicherinhalt.

Der Standort des neuen Hochbehälters befindet sich auf dem Flurstück Nr. 1538 der Gemarkung Gurtweil im Distrikt Großeichholz auf dem Aarberg. Der Standort ist von Wald umgeben. Es befindet sich keine bestehende Bebauung in nächster Nähe.

Die Baumaßnahme erfolgt in einem Bauabschnitt.

Die Ausschreibung beinhaltet die gesamte Baumaßnahme.

Die mit dem Neubau einhergehenden Leitungsmaßnahmen werden größtenteils in einem separaten Bauabschnitt betrachtet und sind nur vom Hochbehälter bis zur Grundstücksgrenze Teil dieser Ausschreibung.

Bauzeit: April 2023 - Februar 2024

Die Arbeiten umfassen:

- Erdarbeiten gem. DIN 18300
- Wasserhaltungsarbeiten gem. DIN 18305
- Entwässerungskanalarbeiten gem. DIN 18306
- Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden gem. DIN 18307
- Drän- und Versickerarbeiten gem. DIN 18308
- Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten aus Asphalt gem. DIN 18317
- Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen gem. DIN 18318
- Landschaftsbauarbeiten gem. DIN 18320
- Maurerarbeiten gem. DIN 18330
- Beton- und Stahlbetonarbeiten gem. DIN 18331
- Abdichtungsarbeiten gem. DIN 18336

¹⁾ Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.5 Nr. 1 und Teil 5 Nr. 504 Baubeschreibung

²⁾ Innerhalb der Baubeschreibung durchgehend zählen